



PERPA TİCARET MERKEZİ TEMSİLCİLER ÜST KURULU
ANA GİRİŞ KAPISI YENİLEME İŞİ
BİRİM FİYAT CETVELİ

İŞİN ADI		ANA GİRİŞ KAPISI DIŞ CEPHE YENİLEME İŞİ					
FİRMA ADI							
İŞ BÖLÜMÜ		İNŞAAT İŞLERİ (YAPISAL)					
SIRA NO	POZ NO	İŞİN TANIMI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR	PURSANTAJ
	K01	SÖKÜM İŞLERİ					
1	K01.01	Mevcut Cam Cephelerin ve Çelik Alt Yapısının Sökülmesi	m2	601,00			
2	K01.02	Mevcut Tonoz Çatı Cam ve Çeliklerinin Sökülmesi	m2	257,00			
3	K01.03	Tonoz Çatı ve Cephelerin Söküm ve İnşaa İşleri için İçerden, Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması	m3	350,00			
4	K01.04	Çalışma alanının ve çevresinin kapatılması ve özellikle giriş kapısının yapı içinden 14. kata kadar OSB levhalar ile kapatılarak insan girişi ve hava akımına karşı kapatılması	tümü yerinde	1,00			
	K02	CEPHE ALT KONSTRÜKSİYONU ÇELİK İŞLERİ					
4	K02.01	5. ve 8. Kat Ön, Sağ ve Sol Yan Cephelerin Çelik Alt Konstrüksiyonu Yapım İşleri (Kumlanmış, boyanmış, kimyasal ankrajlar dahil tamamı - proje ve teknik şartnamesine göre)	ton	39,50			
5	K02.02	Ana Giriş Kapısı Üstü Tonoz Cephe Alt Çelik Konstrüksiyonunun Yapım İşleri (Kumlanmış, boyanmış, kimyasal ankrajlar dahil tamamı - proje ve teknik şartnamesine göre)	ton	10,25			
	K03	CEPHE İŞLERİ					
6	K03.01	Cephelerde ve Tonoz Çatıda, 5+5 mm Lamine Cephe Camlarının, Alüminyum Profillerinin Her Türlü İmalat ve Montajı, Yalıtım Detaylarının Yapılması	m2	1.098,00			
7	K03.02	Betonarme Yüzeylerde, alın, kenar ve bitişlerde 4 mm kalınlığında Alüminyum Kompozit Panel Kaplama Yapılması (Her Türlü İmalat, Montaj ve Kutu Profilden Alt Konstrüksiyonunun Yapılması Dahil)	m2	451,00			
8	K03.03	Giriş Cephesi Etrafına Kompozit Kaplama İçine Led Aydınlatma Yapılması	m	110,00			
9	K03.04	Tonoz çatıda havalandırma için, cam cephede öneri detay projelerinin sunulması, işverenin onayına müteakip uygulamasının yapılması	tümü yerinde	1,00			
10	K03.05	Tonoz çatı ve yan cephelerin temizlik ve bakımı için öneri detay projelerinin hazırlanması, işverenin onayını müteakip uygulamasının yapılması	tümü yerinde	1,00			
11	K03.06	Tonoz kenarlarında, dere detayları, damlalık detayları ile bina cepheleri ile birleşen kısımlarda cephe sonlanmasına ait detay projelerinin hazırlanması, işverenin onayına müteakip uygulamasının yapılması	tümü yerinde	1,00			
	TOPLAM						
GENEL TOPLAM							